PARK Kopermolen VAASSEN

Klantkeuzelijst

Wonen in het groene hart van Vaassen



9 Semi-Bungalows

Bouwnummers 28 t/m 36

Park Kopermolen Vaassen

18 november 2026

nijhuis
Nijhuis Bouw B.V.

HOLTKAMP
PROJECTONTWIKKELING

Nijhuis Bouw B.V.

Nijhuis Rijssen
(Onderdeel van Nijhuis Bouw B.V.)
Molendijk Noord 92a
7461 JE RIJSSEN
Nederland

Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW.
Alleen schriftelijk overeengekomen wijzigingen worden uitgevoerd.

Een aantal meerwerkopties kunnen wij alleen aanbieden onder de voorwaarde dat de benodigde bouwvergunning wordt verleend en onherroepelijk is.

Afdrukdatum 18-11-2026

Projectnr 132390
Model SEMI-BUNGALOWS

Optie	Aantal	Omschrijving		Prijs	Bedrag
		GROTE BOUWKUNDIGE OPTIES			
		Uitbouw - achterzijde woning			
B011		☐ **Woning voorzien van uitbouw achtergevel 1,8 meter** De begane grond van de woning wordt aan de achterzijde verlengd met een uitbouw van 1,8 meter en voorzien van een plat dak met bitumineuze of EPDM dakbedekking. De pui(en) in de achtergevel blijven gelijk. De huidige buitendeur (vanaf de hal) komt te vervallen, op deze positie wordt de deur van de hal naar de keuken verplaatst. De afwerking van de vloer, wanden en het plafond is gelijk aan de begane grond. De uitbouw krijgt vloerverwarming en het elektra wordt aangepast conform tekening. Er wordt een extra mechanische ventilatiepunt voor toe- en afvoer van lucht aangebracht. In verband met de BENG norm zal, naast de basis pv panelen, een extra pv-paneel worden geplaatst op de woning wanneer deze klantkeuze wordt gekozen. De prijs voor het extra pv paneel wordt in de klantkeuze E500 opgenomen. In het geval dat uw buren een uitbouw kiezen, komt de buitengevel hiervan gedeeltelijk op uw perceel. In de akte wordt dit juridisch geregeld.	€	27.895,00	€ _____
B013		☐ **Woning voorzien van uitbouw achtergevel 2,4 meter** De begane grond van de woning wordt aan de achterzijde verlengd met een uitbouw van 2,4 meter en voorzien van een plat dak met bitumineuze of EPDM dakbedekking. De pui(en) in de achtergevel blijven gelijk. De huidige buitendeur (vanaf de hal) komt te vervallen, op deze positie wordt de deur van de hal naar de keuken verplaatst. De afwerking van de vloer, wanden en het plafond is gelijk aan de begane grond. De uitbouw krijgt vloerverwarming en het elektra wordt aangepast en uitgevoerd conform tekening. Er wordt een extra mechanische ventilatiepunt voor toe- en afvoer van lucht aangebracht.	€	32.775,00	€ _____

Optie	Aantal	Omschrijving		Prijs	Bedrag
		Vanwege de BENG-normen kan het nodig zijn om, naast de basis PV-panelen, een extra PV-paneel op de woning te plaatsen wanneer deze klantekeuze wordt gemaakt. De prijs voor het extra PV-paneel wordt opgenomen in klantkeuze E500. In het geval dat uw buren een uitbouw kiezen, komt de buitengevel hiervan gedeeltelijk op uw perceel. In de akte wordt dit juridisch geregeld. **BUITENKOZIJNEN/ GEVEL** ***Kozijn varianten***			
B132L	☐	**Schuifpui - schuifdeel links (puimaat 3310 mm)** Het kozijn in de achtergevel wordt vervangen door een kozijn met een schuifpui. Deze schuifpui is afsluitbaar vanaf zowel de binnen- als de buitenzijde van de woning. De schuifpui bestaat uit een vast deel en een schuivend deel, waarbij het schuivende deel zich aan de linkerkant bevindt van buitenaf gezien. Alle installatiepunten op de achtergevel blijven op hun huidige posities. Let op! Deze optie is uitsluitend beschikbaar voor BNR 29, 31, 33 en 35. Vanwege de BENG-normen kan het nodig zijn om, naast de basis PV-panelen, een extra PV-paneel op de woning te plaatsen wanneer deze klantekeuze wordt gemaakt. De prijs voor het extra PV-paneel wordt opgenomen in klantkeuze E500.	€	2.425,00	€
B132R	☐	**Schuifpui - schuifdeel rechts (puimaat 3310 mm)** Het kozijn in de achtergevel wordt vervangen door een kozijn met een schuifpui. Deze schuifpui is afsluitbaar vanaf zowel de binnen- als de buitenzijde van de woning. De schuifpui bestaat uit een vast deel en een schuivend deel, waarbij het schuivende deel zich aan de rechterkant bevindt van buitenaf gezien. Alle installatiepunten op de achtergevel blijven op hun huidige posities. Let op! Deze optie is uitsluitend beschikbaar voor BNR 28, 30, 32, 34 en 36. Vanwege de BENG-normen kan het nodig zijn om, naast de basis PV-panelen, een extra PV-paneel op de woning te plaatsen wanneer deze klantekeuze wordt gemaakt. De prijs voor het extra PV-paneel wordt opgenomen in klantkeuze E500.	€	2.425,00	€
B135L	☐	**Dubbele tuindeuren met zijlichten - loopdeur links (puimaat 3310 mm)** Het basis raamkozijn in de achtergevel wordt gewijzigd in een deurkozijn met dubbele tuindeuren, met twee zijlichten. Van binnen naar buiten gezien zit de loopdeur links. De loopdeur is afsluitbaar vanaf zowel de binnen- als de buitenzijde van de woning. Toe te passen materialen en afwerkingen conform de technische omschrijving. Alle installatiepunten op de achtergevel blijven ongewijzigd op hun huidige posities. Let op! Deze optie is uitsluitend beschikbaar voor BNR 29, 31, 33 en 35. Vanwege de BENG-normen kan het nodig zijn om, naast de basis PV-panelen, een extra PV-paneel op de woning te plaatsen wanneer deze klantekeuze wordt gemaakt. De prijs voor het extra PV-paneel wordt opgenomen in klantkeuze E500.	€	1.775,00	€
B135R	☐	**Dubbele tuindeuren met zijlichten - loopdeur rechts (puimaat 3310 mm)** Het basis raamkozijn in de achtergevel wordt gewijzigd in een deurkozijn met dubbele tuindeuren, met twee zijlichten. Van binnen naar buiten gezien zit de loopdeur rechts. De loopdeur is afsluitbaar vanaf zowel de binnen- als de	€	1.775,00	€

Optie	Aantal	Omschrijving	Prijs	Bedrag
		buitenzijde van de woning. Toe te passen materialen en afwerkingen conform de technische omschrijving. Alle installatiepunten op de achtergevel blijven ongewijzigd op hun huidige posities. Let op! Deze optie is uitsluitend beschikbaar voor BNR 28, 30, 32, 34 en 36. Vanwege de BENG-normen kan het nodig zijn om, naast de basis PV-panelen, een extra PV-paneel op de woning te plaatsen wanneer deze klantekeuze wordt gemaakt. De prijs voor het extra PV-paneel wordt opgenomen in klantkeuze E500.		
		Kozijn varianten		
B140L	☐	**Loopdeur in pui slaapkamer 1 - loopdeur links** Het kozijn in de zijgevel van slaapkamer 1 wordt vervangen door een loopdeur en kozijn met vast glas. Van buitenaf gezien bevindt de loopdeur zich aan de linkerkant en is deze afsluitbaar aan zowel de binnen- als buitenzijde. Het huidige kozijn met vast glas en draai-/kiepraam komt hierdoor te vervallen. De deur wordt uitgevoerd met stapeldorpel tot ca. 1000 mm hoogte met daarboven glas en voorzien van hang- en sluitwerk met een cilinderslot. Let op! Deze optie is uitsluitend beschikbaar voor BNR 29, 31, 33 en 35.	€ 1.625,00	€ _____
B140R	☐	**Loopdeur in pui slaapkamer 1 - loopdeur rechts** Het kozijn in de zijgevel van slaapkamer 1 wordt vervangen door een loopdeur en kozijn met vast glas. Van buitenaf gezien bevindt de loopdeur zich aan de rechterkant en is deze afsluitbaar aan zowel de binnen- als buitenzijde. Het huidige kozijn met vast glas en draai-/kiepraam komt hierdoor te vervallen. De deur wordt uitgevoerd met stapeldorpel tot ca. 1000 mm hoogte met daarboven glas en voorzien van hang- en sluitwerk met een cilinderslot. Let op! Deze optie is uitsluitend beschikbaar voor BNR 28, 30, 32, 34 en 36.	€ 1.625,00	€ _____
		INDELINGSVARIANTEN		
		Eerste verdieping - indeling		
B325	☐	**Eerste verdieping - Zolder, techniekruimte en slaapkamer** Op de eerste verdieping wordt middels lichte scheidingswanden een afgesloten techniek ruimte gecreëerd. Deze techniek ruimte wordt voorzien van een stalen binnendeurkozijn zonder bovenlicht met een opdek binnendeur, deurbeslag wordt uitgevoerd conform basis. De technische ruimte krijgt een wandlichtpunt met schakelaar en een enkele wandcontactdoos. De toe te passen materialen en afwerkingen zijn conform de technische omschrijving.	€ 5.250,00	€ _____
B326	☐	**Eerste verdieping - Overloop, techniekruimte, badkamer en slaapkamer** Op de eerste verdieping worden met lichte scheidingswanden een technische ruimte, slaapkamer en badkamer gecreëerd. Deze zijn via een overloop bereikbaar. De ruimtes krijgen een stalen binnendeurkozijn zonder bovenlicht met een opdek binnendeur en deurbeslag. Deze worden uitgevoerd conform basis. Installaties worden uitgevoerd confrom tekening. Let op! Deze optie is uitsluitend toe te passen icm optie I705, verplaatsen wasmachine en droger naar de berging.	€ 27.995,00	€ _____

Optie	Aantal	Omschrijving		Prijs	Bedrag
		De toe te passen materialen en afwerkingen zijn conform de technische omschrijving.			
		Derde verdieping			
B341		☐ **Dichtzetten bovenlicht binnendeur** Het bovenlicht van het binnendeurkozijn komt te vervallen. Het basiskozijn wordt aangepast en de wand wordt boven het kozijn dichtgezet. - Standaard heeft de meterkast geen bovenlicht; - Bij optionele indelingen wordt in de optie benoemd of er sprake is van aanwezigheid van een bovenlicht; - Prijs per kozijn.	€	240,00	€
		BINNENDEUREN			
		Overig binnendeuren			
B590		☐ **Binnendeuren, - kozijnen en -beslag via digitale showroom Ideaal Deuren** Kozijnen, deuren en deurbeslag in de woning wordt geleverd conform de offerte van Ideaal Deuren. Heeft u gekozen om de bovenlichten te laten vervallen, dient u dit per deurkozijn aan te geven in de offerte van Ideaal Deuren.	€	Prijs via offerte	
		INRICHTING			
		Type trap			
B600		☐ **Trappen via digitale showroom Vos Trappen** De trappen, trapleuningen en traphekken in de woning worden uitgevoerd volgens de offerte van Vos Trappen.	€	Prijs via offerte	
		Vensterbanken			
B631		☐ **Vensterbank in Belgisch hardsteen - Belgian CG gezoet** De gehele woning wordt voorzien van de gekozen vensterbank in plaats van de standaard Iceberg White micro vensterbanken. Voorbeelden van de verschillende uitvoeringen zijn te bekijken tijdens het klantkeuzegesprek met de kopersbegeleider.	€	95,00	€
B632		☐ **Vensterbank composiet Royal Beige** De gehele woning wordt voorzien van de gekozen vensterbank in plaats van de standaard Iceberg White micro vensterbanken. Voorbeelden van de verschillende uitvoeringen zijn te bekijken tijdens het klantkeuzegesprek met de kopersbegeleider.	€	55,00	€
B633		☐ **Vensterbank composiet Metallic Grey** De gehele woning wordt voorzien van de gekozen vensterbank in plaats van de standaard Iceberg White micro vensterbanken. Voorbeelden van de verschillende uitvoeringen zijn te bekijken tijdens het klantkeuzegesprek met de kopersbegeleider.	€	55,00	€
		ELEKTRA			
		Elektrapakketten - begane grond			
E001		☐ **Elektrapakket woonkamer en eetkamer - begane grond** Er wordt een enkele wandcontactdoos en een data-aansluiting toegevoegd in de woonkamer conform de klantkeuzetekening.	€	330,00	€

Optie	Aantal	Omschrijving		Prijs	Bedrag
E002		☐ **3 spots achtergevel - begane grond** Het plafond bij de achtergevel wordt voorzien van ronde, witte plafondspots met GU10-fitting, die op een dimmer zijn aangesloten. De positie van de spots staat vast en kan niet worden aangepast. De dimmer wordt naast de schakelaars op de achtergevel geplaatst.	€	985,00	€
E003		☐ **3 spots badkamer - begane grond** Het plafond in de badkamer wordt voorzien van drie witte, ronde plafondspots met GU10-fitting, die op een schakelaar zijn aangesloten. De positie van de spots staan vast en kan niet worden gewijzigd.	€	985,00	€
		Elektrapakketten - buiten			
E030		☐ **Elektrapakket achtergevel - buiten** Op de achtergevel wordt een schakelbare dubbele wandcontactdoos op 600 mm hoogte toegevoegd op een aparte groep in de meterkast. Daarnaast wordt er een extra lichtpunt op 2200 mm hoogte geplaatst. Deze wordt gelijkgeschakeld met het al bestaande lichtpunt aan de achtergevel. Zowel de wandcontactdoos als het lichtpunt worden aan de niet deurzijde van de achtergevel geplaatst.	€	595,00	€
E031		☐ **Elektrapakket voor- en achtergevel - buiten** Naast de voordeur wordt een schakelbare dubbele wandcontactdoos, op aparte groep, op 600 mm hoogte toegevoegd. Op de achtergevel van de berging wordt een lichtpunt op 2200 mm hoogte geplaatst op een bestaande schakelaar. De schakelaar voor dit lichtpunt wordt in de keuken geplaatst. De schakelaar voor de dubbele wandcontactdoos wordt in de entree/hal geplaatst, naast de schakelaar van het buitenlichtpunt.	€	595,00	€
		Elektra - dimmers			
E041		☐ **Plafondlichtpunt eetkamer dimbaar** Het plafondlichtpunt in de eetkamer wordt voorzien van een dimmer, waarmee de lichtsterkte naar wens kan worden aangepast.	€	125,00	€
E043		☐ **Plafondlichtpunt woonkamer dimbaar** Het plafondlichtpunt in de woonkamer wordt voorzien van een dimmer, waarmee de lichtsterkte naar wens kan worden aangepast.	€	125,00	€
E045		☐ **Plafondlichtpunt keuken dimbaar** Het plafondlichtpunt in de keuken wordt voorzien van een dimmer, waarmee de lichtsterkte naar wens kan worden aangepast.	€	125,00	€
		Elektra - keuken			
E051		☐ **Kookgroep 3-fasen** De standaard 2-fasen perilex aansluiting ten behoeve van de kookgroep wordt gewijzigd naar een 3-fasen aansluiting. Daarmee kan een kooktoestel tot 11,4 kW worden aangesloten.	€	195,00	€
E052	_____	☐ **Wandcontactdoos op aparte groep - keuken** Leveren en aanbrengen van een wandcontactdoos op aparte groep in de meterkast ten behoeve van combi-magnetron, oven, wijnkoeler, etc. De positie en het aantal wandcontactendozen kunt u aangeven bij de kopersbegeleider. Prijs per stuk.	€	325,00	€
		Overige Elektra			
E060		☐ **Voorbereiding elektrische auto** Het leveren en aanleggen van een leiding naar de zijgevel van de woning t.b.v. een oplaadpunt voor een elektrische auto. Bedrade leiding vanaf de meterkast en een oplaadpunt voor een elektrische auto. Bedrade leiding vanaf de meterkast en	€	795,00	€

Optie	Aantal	Omschrijving		Prijs	Bedrag
		een dubele data kabel eindigend in de gevel in een schoonmetselwerkdoos op 1 meter hoogte. In de meterkast voorzien van ca. 2m overlegnte op rol. De bedrading wordt niet aangesloten op de meterkast omdat dit verschillend kan zijn per type laadpaal. De positie van het aansluitpunt kan niet gewijzigd worden. De mogelijke positie wordt tijdens het klantkeuzegesprek met u besproken.			
		ELEKTRA - DIVERS			
		Elektra - divers			
E100		☐ **Grondkabel op rol (op een aparte groep)** Levering en aansluiting van 20 meter grondkabel op een rol ter plaatse van de achtergevel, inclusief een schakelaar op de achtergevel. De grondkabel wordt aangesloten op een aparte groep in de meterkast.	€	490,00	€
E101		☐ **Extra data aansluiting (CAT6) - slaapkamer 2** Er wordt een data aansluiting aangebracht op 300 mm hoogte in slaapkamer 2.	€	250,00	€
E102		☐ **Verplaatsing elektrapunt in wand** Verplaatsen van een elektrische voorziening (bv. wandcontactdoos, wandlichtpunt of schakelaar). Deze optie geldt niet voor het verplaatsen van een plafondlichtpunt. In de betonnen wanden kunnen de aansluitingen alleen op vastgestelde postities worden geplaatst. Vraag uw Kopersbegeleider voor advies over de (on)mogelijke posities.	€	36,50	€
E103		☐ **Enkele wandcontactdoos** Leveren en monteren van een enkele wandcontactdoos huishoudelijk gebruik. Vraag uw Kopersbegeleider voor advies over de (on)mogelijke posities.	€	115,00	€
E104		☐ **Dubbele wandcontactdoos** Leveren en monteren van een dubbele wandcontactdoos huishoudelijk gebruik. Vraag uw Kopersbegeleider voor advies over de (on)mogelijke posities.	€	215,00	€
E105		☐ **Driedubbele wandcontactdoos onder 3 gaats plaat ipv dubbele** Wijzigen van dubbele wandcontactdoos naar 3-voudige wandcontactdoos. Uitsluiting in lichte scheidingswand.	€	115,00	€
E106		☐ **Wijzigen schakelaar in LED dimmer** Wijzigen van een enkelpolige schakelaar naar een LED dimmer. Let op! Bij wissel of kruisschakelaar op aanvraag.	€	150,00	€
E107		☐ **Lichtpunt voorzien van bewegingsmelder** Het bestaande lichtpunt wordt voorzien van een bewegingsmelder. Hierdoor komt de huidige schakelaar te vervallen.	€	325,00	€
E108		☐ **Data aansluiting Cat6** Leveren en monteren van een data aansluiting Cat6. Vraag uw Kopersbegeleider voor advies over de (on)mogelijke posities.	€	250,00	€
E109		☐ **Buitenlichtpunt op achtergevel woning - nieuwe schakelaar** Leveren en aanbrengen van een extra buitenlichtpunt en schakelaar. Uitsluiten op vastgestelde posities.	€	225,00	€
E109A		☐ **Buitenlichtpunt op achtergevel woning - bestaande schakelaar** Leveren en aanbrengen van een extra buitenlichtpunt op een bestaande schakelaar. Uitsluitend op vastgestelde posities.	€	110,00	€
		ZONWERING			

Optie	Aantal	Omschrijving		Prijs	Bedrag
		Voorbereiding zonwering achtergevel			
E403		☐ **Voorziening screens achtergevel (1 aansluiting)** Aan de buitenzijde, uit de bovenhoek nabij het raamkozijn, komt een voedingskabel voorzien van STAK 3 stekker. - Zonwering is niet inbegrepen en kan na oplevering worden geplaatst. Win hiervoor advies in bij een erkend zonweringsbedrijf. - De toe te passen zonwering dient bestuurd te worden middels afstandbediening of app. Er worden geen schakelaars geplaatst. - De bovendorpel van het kozijn wordt verdikt van 67 mm naar 90 mm. Hierdoor kan de toekomstige screen- of rolluik kast grotendeels voor het kozijn worden geplaatst, en zal dit minder zichtbaar zijn door het glas.	€	875,00	€ _____
E404		☐ **Voorziening screens achtergevel (2 aansluitingen)** Aan de buitenzijde, uit de bovenhoek nabij het raamkozijn, komt een voedingskabel voorzien van STAK 3 stekker. - Zonwering is niet inbegrepen en kan na oplevering worden geplaatst. Win hiervoor advies in bij een erkend zonweringsbedrijf. - De toe te passen zonwering dient bestuurd te worden middels afstandbediening of app. Er worden geen schakelaars geplaatst. - De bovendorpel van het kozijn wordt verdikt van 67 mm naar 90 mm. Hierdoor kan de toekomstige screen- of rolluik kast grotendeels voor het kozijn worden geplaatst, en zal dit minder zichtbaar zijn door het glas.	€	1.030,00	€ _____
		Voorbereiding zonwering voorgevel			
E413		☐ **Voorziening screens voorgevel (3 aansluitingen)** Aan de buitenzijde, uit de bovenhoek nabij het raamkozijn, komt een voedingskabel voorzien van STAK 3 stekker. - Zonwering is niet inbegrepen en kan na oplevering worden geplaatst. Win hiervoor advies in bij een erkend zonweringsbedrijf. - De toe te passen zonwering dient bestuurd te worden middels afstandbediening of app. Er worden geen schakelaars geplaatst. - De bovendorpel van het kozijn wordt verdikt van 67 mm naar 90 mm. Hierdoor kan de toekomstige screen- of rolluik kast grotendeels voor het kozijn worden geplaatst, en zal dit minder zichtbaar zijn door het glas.	€	1.210,00	€ _____
		Voorbereiding zonwering tuinzijde			
E431		☐ **Voorziening screens zijgevel (1 aansluiting)** Aan de buitenzijde, uit de bovenhoek nabij het raamkozijn, komt een voedingskabel voorzien van STAK 3 stekker. - Zonwering is niet inbegrepen en kan na oplevering worden geplaatst. Win hiervoor advies in bij een erkend zonweringsbedrijf. - De toe te passen zonwering dient bestuurd te worden middels afstandbediening of app. Er worden geen schakelaars geplaatst. - De bovendorpel van het kozijn wordt verdikt van 67 mm naar 90 mm. Hierdoor kan de toekomstige screen- of rolluik kast grotendeels voor het kozijn worden geplaatst, en zal dit minder zichtbaar zijn door het glas.	€	810,00	€ _____
		Voorbereiding zonwering uitvalsscherm			
E450		☐ **Voorziening uitvalscherm achtergevel** Op de begane grond komt een voedingskabel uit de muur, aan de buitenzijde, op een hoogte van circa 2600mm+. De kabel wordt voorzien van een STAK 3 stekker. - Zonwering is niet inbegrepen en kan na oplevering worden geplaatst. Win hiervoor advies in bij een erkend zonweringbedrijf. - De toe te passen zonwering dient bestuurd te worden middels afstandsbediening of app. Er worden geen schakelaars geplaatst.	€	695,00	€ _____

Optie	Aantal	Omschrijving		Prijs	Bedrag
		Zonnepanelen			
		Zonnepanelen			
E500		☐ **Extra zonnepanelen** Standaard wordt een woning voorzien van 2 zonnepanelen om aan de BENG-norm te voldoen. Ruimtevergrotende klantkeuzes (uitbouw) of gevelwijzigingen (bijv. openslaandedeuren) hebben effect op de BENG-prestaties van uw woning. Om te garanderen dat uw woning voldoet aan de BENG-wetgeving worden de door u gekozen klantkeuzes gecontroleerd. Indien nodig wordt er een extra pv-paneel op uw woning geplaatst. De prijs voor het extra pv paneel wordt vermeld onder deze optiecode. Daarnaast kunt u extra pv-panelen laten installeren. Op de verkoopwebsite vindt u het verkoopdocument 'Klantkeuze E500 pv-panelen' met richtprijzen en het aantal pv-panelen dat op uw woning kan worden geplaatst. U kunt dit ook met de kopersbegeleider bespreken.	€	Prijs op aanvraag	
		LOODGIETERSWERK			
		Buitenkraan			
I530		☐ **Vorstvrije buitenkraan - achtergevel** De vorstvrije buitenkraan bevindt zich (afsluitbaar met sleutel) ter plaatse van de loopdeur in de achtergevel op circa 600 mm hoogte boven het maaiveld. Positie conform de klantkeuzetekening.	€	835,00	€ _____
I531		☐ **Vorstvrije buitenkraan met schrobput - achtergevel** De vorstvrije buitenkraan bevindt zich (afsluitbaar met sleutel) ter plaatse van de loopdeur in de achtergevel op circa 600 mm hoogte boven het maaiveld. Deze keuze is inclusief schrobput. Deze schrobput wordt aangesloten op het vuilwaterriool. Positie conform de klantkeuzetekening.	€	1.355,00	€ _____
		Tapwatercapaciteit			
I561		☐ **Warmtepomp met boilervat 300 liter** De standaard interne boiler van 200 liter wordt aangepast naar 300 liter. Deze aanpassing heeft geen gevolgen voor de omvang van de warmtepomp. Vanwege de BENG-normen kan het nodig zijn om, naast de basis PV-panelen, een extra PV-paneel op de woning te plaatsen wanneer deze klantekeuze wordt gemaakt. De prijs voor het extra PV-paneel wordt opgenomen in klantkeuze E500.	€	1.150,00	€ _____
		COMBINATIE INSTALLATIEWERK			
		Wasmachine en condensdroger			
I705		☐ **Verplaatsen aansluiting wasmachine & droger naar berging** De aansluiting voor de wasmachine en droger wordt verplaatst naar de berging. De aansluiting op zolder komt hierbij de vervallen. Uitvoering conform klantkeuzetekening.	€	1.450,00	€ _____
		KEUKEN PROJECTSHOWROOM			

Optie	Aantal	Omschrijving		Prijs	Bedrag
		Keuken projectshowroom			
K102		☐ **Keuken bouwkundige en/of installatie technische verrekenlijst - projectshowroom** In deze optie worden de meerwerkkosten opgenomen die voort komen uit het aantal aansluitpunten en/of verplaatsingen behorende bij de keukentekening van projectshowroom. De kosten zijn gebasseerd op de keukentekening van de projectshowroom Bulthaup Zwolle.	€	Prijs via offerte	
		KEUKEN EXTERNE SHOWROOM			
		Externe keukenshowroom			
K200		☐ **Coördinatiekosten - externe showroom ordernr. ... d.d. ...** In verband met het verwerken van een extern showroomrapport en de extra interne handelingen die hier mee gepaard gaan, worden coordinatiekosten in rekening gebracht indien de keuken niet bij Bulthaup Zwolle wordt afgenomen.	€	750,00	€
K201		☐ **Keuken bouwkundige en/of installatie technische verrekenlijst - externe showroom** Bouwkundige en installatietechnische verrekenlijst behorende bij een keuken van een externe keukenshowroom. In deze optie worden de meerwerkkosten opgenomen die voort komen uit het aantal aansluitpunten en of verplaatsingen behorende bij de aangeleverde keukentekening	€	Prijs via offerte	
		SANITAIR PROJECTSHOWROOM			
		Buitenstandaard sanitair			
S100		☐ **Sanitair volgens ordernr. ... d.d. ...** Woning wordt opgeleverd met sanitaire voorzieningen via de projectshowroom BMN.	€	Prijs via offerte	
		INSTALLATIE VERREKENLIJST			
		installatieaanpassingen sanitair			
S200		☐ **Montagekosten sanitair projectshowroom BMN d.d. ...** Bouwkundige en installatietechnische verrekenprijzen die horen bij de projectshowroom.	€	Prijs via offerte	
		TEGELWERK PROJECTSHOWROOM			
		Buitenstandaard tegelwerk			
T100		☐ **Tegelwerk volgens ... d.d. ...** De woning wordt opgeleverd met ander tegelwerk dan het standaard tegelwerk via de projectshowroom.	€	Prijs via offerte	
		BOUWKUNDIG EN TEGELVERWERKING			
		Verrekenlijst tegelwerk projectshowroom			
T200		☐ **Montagekosten tegelwerk projectshowroom BMN d.d. ...** Bouwkundige verrekenprijzen die horen bij het buitenstandaard tegelwerk.	€	Prijs via offerte	